



Surcharge

<p>Terre</p> <p>Sans Changement</p> <p>Remplissage avec drainage 2/3 (ex. sable grossier/ gravier)</p> <p>Terre</p> <p>Tuyau de drainage (dia 100mm)</p> <p>Eventuellement de gravier</p> <p>Sable stabilissant</p> <p>Contrôler si la force portante du sol est suffisante</p>		
--	--	--

Spécifications

Qualité de béton:	C55-67
Poids:	2684 KG/pc
Classe écologique:	XA3/XM2
Couvrement de Béton:	35mm
Qualité de acier:	DE500BS
Finition pied:	Lisse à la main
Finition arrière:	Lisse Industriel
Connection:	pas connection
Surcharge côté pied:	1670 kg/m² sans charge d'impact (R=30cm)
Surcharge côté arrière:	n/a
Chargement et dechargement:	2x crochet de levage DEHA 2,5T
Pour montage:	2x crochet de levage DEHA 2,5T