



Surcharge		
<p>Terre</p> <p>Ces éléments doivent être ancrés (dans le sol) Placement hors gel Eventuellement de gravier</p> <p>Surcharge: 1000kg/m²</p> <p>Remplissage avec drainage 2/3 (ex. sable grossier/ gravier) Terre Tuyau de drainage (dia 100mm) Sable stabilissant</p> <p>Contrôler si la force portante du sol est suffisante</p>	<p>Terre-Talud</p> <p>Ces éléments doivent être ancrés (dans le sol) Placement hors gel Eventuellement de gravier</p> <p>Talud 35° MAX</p> <p>Remplissage avec drainage 2/3 (ex. sable grossier/ gravier) Terre Tuyau de drainage (dia 100mm) Sable stabilissant</p> <p>Contrôler si la force portante du sol est suffisante</p>	<p>Silo</p> <p>Ces éléments doivent être ancrés (dans le sol) Sable stabilissant</p> <p>3,5T Surcharge par essieu</p> <p>Talud: MAX 28°</p> <p>Mais - L'herbe</p> <p>Béton</p> <p>Eventuellement de gravier</p> <p>Contrôler si la force portante du sol est suffisante</p>

Spécifications	
Qualité de béton:	C55-67
Poids:	5960 KG/pc
Classe écologique:	XA3/XM2
Couvrement de Béton:	35mm
Qualité de acier:	DE500BS
Finition pied:	Silex brun
Finition arrière:	Silex brun
Connection:	lattes de couplage ou joints caoutchouc
Surcharge côté pied:	Terre+ 2500kg/m ² surcharge (R=30cm) / Talud max. 45° (R=30cm) / Mais + 10T par essieu (R=30cm)
Surcharge côté arrière:	Terre+ 1000kg/m ² surcharge (R=30cm) / Talud max. 35° (R=30cm) / Mais + 3,5T par essieu (R=30cm)
Chargement et dechargement:	2x Elingue de levage Goliath M30
Pour montage:	2x crochet de levage DEHA 2,5T