



Surcharge		
<p><b>Terre</b></p> <p>Ces éléments doivent être ancrés (dans le sol) Placement hors gel Eventuellement de gravier</p> <p>Remplissage avec drainage 2/3 (ex. sable grossier/ gravier) Terre Tuyau de drainage (dia 100mm) Sable stabilissant</p> <p>Contrôler si la force portante du sol est suffisante!</p>	<p><b>Terre-Talud</b></p> <p>Ces éléments doivent être ancrés (dans le sol) Placement hors gel Eventuellement de gravier</p> <p>Remplissage avec drainage 2/3 (ex. sable grossier/ gravier) Terre Tuyau de drainage (dia 100mm) Sable stabilissant</p> <p>Talud 35° MAX</p> <p>Contrôler si la force portante du sol est suffisante!</p>	

Spécifications	
Qualité de béton:	C55-67
Poids:	4080 KG/pc
Classe écologique:	XA3/XM2
Couvrement de Béton:	35mm
Qualité de acier:	DE500BS
Finition pied:	Lisse Industriel
Finition arrière:	Brossé
Connection:	pas connection
Surcharge côté pied:	Terre+ 1000kg/m <sup>2</sup> surcharge (R=30cm) / Talud max. 35° (R=30cm)
Surcharge côté arrière:	Terre+ 1000kg/m <sup>2</sup> surcharge (R=30cm) / Talud max. 35° (R=30cm)
Chargement et dechargement:	2x crochet de levage DEHA 2,5T
Pour montage:	2x crochet de levage DEHA 2,5T